

OBIECTIV: Reparatii acoperis Biserica, hidroizolatii pereti, refacere tencuiei exterioare si reparatii instalatii electrice

Beneficiar: Parohia Surdila Gaiseanca

Proiectant: _____

Executant: SC LARAPEU CONSTRUCT SRL



DG - DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investitii

Anexa Nr. 7

Reparatii acoperis Biserica, hidroizolatii pereti, refacere tencuiei exterioare si reparatii instalatii electrice

Nr. crt.	Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli	Valoare (fara TVA)	TVA	Valoare cu TVA
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
CAPITOL 1				
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului				
1.1	Obtinerea terenului	0.00	0.00	0.00
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 1	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 2				
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii				
	TOTAL CAPITOL 2	0.00	0.00	0.00
CAPITOL 3				
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica				
3.1	Studii	0.00	0.00	0.00
3.1.1	Studii de teren	0.00	0.00	0.00
3.1.2	Raport privind impactul asupra mediului	0.00	0.00	0.00
3.1.3	Alte studii specifice	0.00	0.00	0.00
3.2	Documentatii-suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii	0.00	0.00	0.00
3.3	Expertizare tehnica	0.00	0.00	0.00
3.4	Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor	0.00	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de prefezabilitate	0.00	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00	0.00
3.6	Organizarea procedurilor de achizitie	0.00	0.00	0.00
3.7	Consultanta	0.00	0.00	0.00
3.7.1	Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii	0.00	0.00	0.00
3.7.2	Auditul financiar	0.00	0.00	0.00
3.8	Asistenta tehnica	0.00	0.00	0.00
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului	0.00	0.00	0.00
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor	0.00	0.00	0.00
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii	0.00	0.00	0.00

DEVIZUL GENERAL: Reparatii acoperis Biserica, hidroizolatii pereti, refacere tencuieli exterioare si reparatii instalatii electrice

1	2	3	4	5
3.8.2	Dirigentie de santier	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 3	0.00	0.00	0.00

CAPITOL 4**Cheltuieli pentru investitia de baza**

4.1	Constructii si instalatii	1,473,792.08	280,020.49	1,753,812.57
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 4	1,473,792.08	280,020.49	1,753,812.57

CAPITOL 5**Alte cheltuieli**

5.1	Organizare de santier	13,632.00	2,590.08	16,222.08
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	13,632.00	2,590.08	16,222.08
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00	0.00
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	0.00	0.00	0.00
5.2.1	Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare	0.00	0.00	0.00
5.2.2	Cota aferenta ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.3	Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si pentru autorizarea lucrarilor de constructii	0.00	0.00	0.00
5.2.4	Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC	0.00	0.00	0.00
5.2.5	Taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de construire/desfiintare	0.00	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	46,364.48	8,809.25	55,173.73
5.4	Cheltuieli pentru informare si publicitate	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 5	59,996.48	11,399.33	71,395.81

CAPITOL 6**Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste**

6.1	Pregatirea personalului de exploatare	0.00	0.00	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00	0.00
	TOTAL CAPITOL 6	0.00	0.00	0.00

TOTAL GENERAL**1,533,788.56****291,419.82****1,825,208.38****din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)****1,487,424.08****282,610.57****1,770,034.65**

Executant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reparatii acoperis Biserica, hidroizolatii pereti, refacere tencuiei exterioare si reparatii instalatii electrice

Beneficiar: Parohia Surdila Gaiseanca

Proiectant: _____

Executant: SC LARAPEU CONSTRUCT SRL



F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului	0.00	0.00
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala	0.00	0.00
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor	0.00	0.00
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului	0.00	0.00
3.5	Proiectare	0.00	0.00
3.5.1	Tema de proiectare	0.00	0.00
3.5.2	Studiu de fezabilitate	0.00	0.00
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general	0.00	0.00
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor	0.00	0.00
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie	0.00	0.00
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie	0.00	0.00
4	Investitia de baza	1,473,792.08	1,473,792.08
4.1	Constructii si instalatii	1,473,792.08	1,473,792.08
4.1.1	[0011.1] Constructii si instalatii Biserica Surdila Gaiseanca	1,473,792.08	1,473,792.08
4.1.2	[0011.2] Constructii si instalatii - Lucrari conexe	0.00	0.00
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00	0.00
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00	0.00
4.5	Dotari	0.00	0.00
4.6	Active necorporale	0.00	0.00
5.1	Organizare de santier	13,632.00	13,632.00
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier	13,632.00	13,632.00
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului	0.00	0.00
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute	46,364.48	0.00
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)		1,533,788.56	1,487,424.08
TVA 19 %		291,419.82	282,610.57
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)		1,825,208.38	1,770,034.65

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Reparatii acoperis Biserica, hidroizolatii pereti, refacere tencuieli exterioare si reparatii instalatii electrice

1

2

3

4

Executant,

Reprezentant legal,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii acoperis Biserica, hidroizolatii pereti, refacere tencuiei exterioare si reparatii instalatii electrice

Beneficiar: Parohia Surdila Gaiseanca

Proiectant: _____

Executant: SC LARAPEU CONSTRUCT SRL

CEEA CE VOI VISATI, NOI CONSTRUIM!

LARAPEU
CONSTRUCT



**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	1,473,792.08
4.1.1	[0011.1] Constructii si instalatii Biserica Surdila Gaiseanca	1,473,792.08
4.1.1.1	[0011.1.1] Desfaceri	57,506.92
4.1.1.2	[0011.1.2] Lucrari noi	1,328,193.83
4.1.1.3	[0011.1.3] Instalatii electrice	88,091.33
4.1.2	[0011.2] Constructii si instalatii - Lucrari conexe	0.00
4.1.2.1	[0011.2.1] Imprejmuire gard	0.00
4.1.2.2	[0011.2.2] Alei si spatii verzi	0.00
	TOTAL I	1,473,792.08
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	0.00
	TOTAL II	0.00
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	0.00
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	0.00
4.5	Dotari	0.00
4.6	Active necorporale	0.00
	TOTAL III	0.00
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	0.00
	TOTAL IV	0.00
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		1,473,792.08
TVA 19%:		280,020.49
TOTAL VALOARE:		1,753,812.57

Executant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reparatii acoperis Biserica, hidroizolatii pereti, refacere tencuiei exterioare si reparatii instalatii electrice

OBIECTUL: Constructii si instalatii Biserica Surdila Gaiseanca

STADIUL FIZIC: Desfaceri

Beneficiar: Parohia Surdila Gaiseanca

Proiectant: _____

Executant: SC LARAPEU CONSTRUCT SRL

CEEA CE VOI VISATI, NOI CONSTRUIM!

LARAPEU
CONSTRUCT



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	RPCT03A1	Demolarea zidurilor din caramida, în grosime peste 6-7 cm executate cu...mortar de vargras, pentru volume pâna la 1 mc	mc	4.00	142.90	571.58
				material:	0.00	0.00
				manopera:	142.90	571.58
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	RPCT25A1	Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente...a asterealei din scânduri de rasinoase sau PFL, la constructii obisnuite	mp	375.00	25.00	9,375.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	25.00	9,375.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	RPCT25B1	Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente...a asterealei din scânduri de rasinoase sau PFL, la turle si cupole	mp	75.00	20.00	1,500.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.00	1,500.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	RPCT25E1	Desfacerea sarpantelor din lemn si a elementelor componente...a sarpantelor usoare	mp	241.00	20.00	4,820.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	20.00	4,820.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	RPCT32A1	Desfacerea schelet lemn de rasinoase la peretii magaziiilor si baracilor... executate din lemn rotund, cioplit sau rigle	mc	10.00	89.77	897.67
				material:	0.00	0.00
				manopera:	89.77	897.67
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	RPCT26A1	Desfacerea învelitorilor din...tabla zincata sau neagra de 0,4-0,5 mm grosime, cu recuperarea materialului prin îndepartarea si tunderea tablei	mp	619.00	15.00	9,285.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	15.00	9,285.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	RPCT27A1	Demontarea jgheaburilor si burlanelor...din tabla	m	200.00	3.66	732.65
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.66	732.65
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Desfaceri

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
8	RPCT39B1	Demontarea balustradelor, grilelor, si parapetelor metalice montate în ...lemnarie	kg	215.00	5.50	1,182.50
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.50	1,182.50
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	RPCH45A1	Jgheab din lemn...pentru evacuarea molozului	m	50.00	176.70	8,835.15
				material:	94.30	4,715.00
				manopera:	82.40	4,120.15
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	276.00	20.00	5,520.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	5,520.00
11	TRI1AA02C 2	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	376.00	16.49	6,199.49
				material:	0.00	0.00
				manopera:	16.49	6,199.49
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:		4,715.00	38,684.15	0.00	5,520.00	48,919.15
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	870.39	0.00	0.00	870.39
Total inclusiv Cheltuieli directe:		4,715.00	39,554.54	0.00	5,520.00	49,789.54
Cheltuieli indirecte	10.0000 %	471.50	3,955.45	0.00	552.00	4,978.95
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:		5,186.50	43,510.00	0.00	6,072.00	54,768.50
Profit	5.0000 %	259.33	2,175.50	0.00	303.60	2,738.42
Total inclusiv Beneficiu:		5,445.83	45,685.50	0.00	6,375.60	57,506.92
TOTAL GENERAL (fara TVA):						57,506.92
TVA:	19.00%					10,926.31
TOTAL GENERAL:						68,433.24

Executant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reparatii acoperis Biserica, hidroizolatii pereti, refacere tencuiei exterioare si reparatii instalatii electrice

OBIECTUL: Constructii si instalatii Biserica Surdila Gaiseanca

STADIUL FIZIC: Lucrari noi

Beneficiar: Parohia Surdila Gaiseanca

Proiectant: _____

Executant: SC LARAPEU CONSTRUCT SRL



F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CD05B1	Zidarie din caramida cu gauri verticale tip GVP la constructii executate la o înaltime pâna la 35 m inclusiv, cu caramizi format 290x140x88 mm, calitatea A	mc	4.92	1,321.38	6,501.19
				material:	1,088.35	5,354.68
				manopera:	233.03	1,146.51
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	CZ0203A1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 50-Z preparat cu ciment F 25 si var pasta, în instalatii centralizate ;	mc	1.00	550.96	550.96
				material:	459.81	459.81
				manopera:	19.05	19.05
				utilaj:	72.10	72.10
				transport:	0.00	0.00
3	RPCH03B1	Sarpanta din lemn de rasinoase, pe scaune la acoperisuri cu contur neregulat, pentru învelitori de...carton bituminat sau tabla, executate din lemn rotund, cioplit si ecarisat	mp	204.00	96.30	19,644.98
				material:	45.52	9,285.39
				manopera:	50.78	10,359.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	RPCH04A1	Sarpanta acoperisului din lemn de rasinoase aentru cupole si turle, inclusiv executarea si montarea tuturor pieselor componente, ...conform detaliilor si fierariei de prindere si ancorare	mc	40.60	4,068.28	165,172.02
				material:	1,858.89	75,470.73
				manopera:	2,209.39	89,701.29
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5	RPCH07C1	Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi...cesti	m	156.00	50.80	7,925.52
				material:	34.10	5,319.21
				manopera:	16.71	2,606.31
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6	RPCH07D1	Înlocuirea de elemente de sarpante, deteriorate, cu altele noi...popi	m	18.00	87.52	1,575.37
				material:	51.80	932.35
				manopera:	35.72	643.02
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7	RPCH09A1	Consolidarea sarpantelor executate cu...scoabe	kg	50.00	14.60	729.82
				material:	10.20	510.00
				manopera:	4.40	219.82
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Lucrari noi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
8	RPCH10A1	Astereala invelitorii din scânduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate cu scânduri...brute, la constructii obisnuite	mp	375.00	61.60	23,100.00
				material:	43.28	16,230.00
				manopera:	18.32	6,870.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9	RPCH10B1	Astereala invelitorii din scânduri de rasinoase, de 24 mm grosime, executate cu scânduri...brute, la cupole si turle	mp	75.00	70.55	5,290.89
				material:	45.63	3,422.25
				manopera:	24.92	1,868.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10	CO21A1[1]	Structura din lemn la turle	mc	35.40	1,376.96	48,744.45
				material:	685.57	24,269.00
				manopera:	691.40	24,475.45
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10.L	2250100	Cherestea pentru sarpanta	mc	34.69	1,700.00	58,976.40
11	CO23A1[1]	Captuseala cu sipci la peretii turlei	mp	170.00	53.12	9,030.67
				material:	37.00	6,290.00
				manopera:	16.12	2,740.67
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12	RPCI14A1 [1]	Invelitoare din tabla tip Lindab montat in foi orizontale de 15-20 cm pe suprafete plane	mp	375.00	51.13	19,172.20
				material:	0.71	266.25
				manopera:	50.42	18,905.95
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13	RPCI14B1 [1]	Invelitoare din tabla Lindab montata pe suprafete curbe	mp	75.00	69.43	5,207.33
				material:	0.71	53.25
				manopera:	68.72	5,154.08
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14	3832205	Procurare tabla tip Lindab de 0.5 mm grosime cu sport 50%	mp	675.00	150.00	101,250.00
				material:	150.00	101,250.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15	RPCI21E1 [1]	Jgheab tabla, inclusiv sistemele de prindere	m	100.00	69.55	6,954.80
				material:	34.74	3,474.00
				manopera:	34.81	3,480.80
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15.L	7000009	@Jgheab din tabla, inclusiv sistemele de prindere	m	100.00	50.00	5,000.00
16	RPCI25E1 [1]	Montare burlane din tabla Lindab de 0,5 mm grosime	m	100.00	53.51	5,350.75
				material:	14.45	1,445.00
				manopera:	39.06	3,905.75
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16.L	7000010	@Burlan din tabla diametru 80-110 de culoare inclusiv sistemele de prindere	m	100.00	50.00	5,000.00

STADIUL FIZIC: Lucrari noi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
17	CE19A1	Pazii si stresini din scanduri de lemn pazii la streasina sau frontoane din scinduri geluite simplu	m	172.00	17.95	3,087.30
				material:	0.20	33.54
				manopera:	16.85	2,898.96
				utilaj:	0.90	154.80
				transport:	0.00	0.00
17.L	2903983	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 3,50m s 942	mc	0.86	1,700.00	1,462.00
18	CE19D1	Pazii si stresini din scanduri de lemn streasina infundata din scinduri geluite pe o parte si faltuite	m	310.00	108.57	33,655.83
				material:	54.04	16,752.40
				manopera:	54.23	16,810.43
				utilaj:	0.30	93.00
				transport:	0.00	0.00
18.L	2903983	Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 3,50m s 942	mc	0.47	1,700.00	790.50
19	CE23A1	Plasa de siguranta, re folosibila, la executarea invelitorii constructiilor	mp	350.00	7.37	2,579.91
				material:	2.24	784.55
				manopera:	5.13	1,795.36
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20	IZK03C1[1]	Bariera de vapori din folie de politilena	mp	230.00	11.25	2,587.96
				material:	0.26	59.80
				manopera:	10.99	2,528.16
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
21	IZF04B1	Strat hidroizolant cald cu carton bit lip mast bittip...pe supraf oriz sau inclinate pana la 40%	mp	450.00	28.86	12,985.56
				material:	2.18	978.75
				manopera:	26.38	11,871.36
				utilaj:	0.30	135.45
				transport:	0.00	0.00
21.L	2600933	Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	495.00	33.00	16,335.00
22	IZF10G1[1]	Strat termoziol. cu vata minerala la pod	mp	170.00	11.91	2,025.09
				material:	0.25	42.08
				manopera:	11.24	1,911.62
				utilaj:	0.42	71.40
				transport:	0.00	0.00
22.L	2607838	Vata minerala 150 mm grosime	mp	171.70	140.00	24,038.00
23	RPCR41A1	Ignifugarea lemnaiei aparente cu o solutie ignifuga omologata pentru folosirea la rece pe suprafete...neprotejate anterior contra incendiilor	mp	1,170.00	50.99	59,660.64
				material:	40.00	46,800.00
				manopera:	10.99	12,860.64
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	RPCO78A1	Montare luminatoare...metalice simple, fixe sau cu ochiuri	kg	300.00	10.77	3,231.37
				material:	0.12	36.00
				manopera:	10.65	3,195.37
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24.L	6308651	Confectii metalice pentru cruci inclusiv suporturile	kg	300.00	30.00	9,000.00

STADIUL FIZIC: Lucrari noi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
25	CF04B1	Tencuieli pe rabit, la tavne plane, cu mortar M50-T pentru smir si grund si m25-t la stratul vizi	mp	170.00	85.15	14,475.20
				material:	2.75	466.72
				manopera:	80.68	13,715.23
				utilaj:	1.73	293.25
				transport:	0.00	0.00
26	CC11A1	Rabit pt. sustinere tencuieli aplicat la tavane, pe retea cu ochiuri <25 c, hexagonale	mp	170.00	75.95	12,911.93
				material:	31.58	5,368.52
				manopera:	44.37	7,543.41
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26.L	2005315	Plasa sarma zincata ochiuri hexagonale sau trapezoidale cu latura 16,0x0,6x1500 mm, s 2542	kg	213.00	25.00	5,325.00
27	CZ0208A1	Mortar de var - ciment pentru zidarie marca M 50-T preparat cu ciment F 25 si var pasta, în instalatii centralizate ;	mc	34.00	608.11	20,675.84
				material:	516.96	17,576.64
				manopera:	19.05	647.80
				utilaj:	72.10	2,451.40
				transport:	0.00	0.00
28	CF17A1	Nuturi in tencuieli interioare sau exterioare sectiunea 2x1-3x2cm pentru separarea cimpurilor	m	536.00	18.92	10,141.12
				material:	0.60	321.60
				manopera:	18.32	9,819.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
29	RPCJ68H1	Reconditionarea tencuielilor speciale la fatade prin...perierea cu peria de sârma	mp	570.00	10.26	5,847.74
				material:	0.00	0.00
				manopera:	10.26	5,847.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
30	CJ05A1[1]	Montare profiluri exterioare la solbancuri, ancadramente <50cm, la ferestre si usi	m	21.00	97.52	2,048.02
				material:	4.06	85.23
				manopera:	91.97	1,931.29
				utilaj:	1.50	31.50
				transport:	0.00	0.00
30.L	3241121	Profile decorative exterioare din polistiren extrudat	m	21.00	120.00	2,520.00
31	CN07A1[3]	Amorsa la exterior cu apa si aracet sub tencuiala decorativa	mp	570.00	13.95	7,952.87
				material:	4.43	2,522.82
				manopera:	9.53	5,430.05
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
32	RPCJ57B1	Tencuiala decorativa modelabila gata preparata, tip BAUMIX	mp	570.00	63.39	36,130.70
				material:	0.00	0.00
				manopera:	63.39	36,130.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
32	RPCJ50D1 [1]	Reparatii fisuri la soclu	mp	17.50	62.77	1,098.53
				material:	12.65	221.38
				manopera:	50.12	877.14
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Lucrari noi

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
33	2640010	Tencuiala decorativa tip Baunit ral 9010	kg	1,368.00	25.00	34,200.00
				material:	25.00	34,200.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
34	CN09B1	Vopsitorii pe tamplarie de lemn cu vopsele de ulei în trei straturi la usi si ferestre	mp	294.00	44.52	13,088.76
				material:	2.75	808.50
				manopera:	41.77	12,280.26
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
34.L	6103220	Vopsea alba (fp) v.101-1 ntr 90-80	kg	105.84	20.00	2,116.80
35	CB14XA	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe supraf.verticale pina la 30 m inaltime inclusiv	mp	841.00	44.68	37,572.10
				material:	1.52	1,281.26
				manopera:	20.15	16,947.83
				utilaj:	23.00	19,343.00
				transport:	0.00	0.00
36	ATD30A[1]	Executare gauri in zid cu rotopercutanta d=12-14 mm la pereti ci grosimea de 65 cm si adancimea de 55 cm	buc	135.00	256.81	34,669.10
				material:	0.00	0.00
				manopera:	223.81	30,214.10
				utilaj:	33.00	4,455.00
				transport:	0.00	0.00
37	RPCB18A1 [1]	Injectare fisuri la consolidari si hidroizolatie cu rasina epoxidica adancimea max 55 cm cu substanta koster	m	135.00	532.16	71,841.68
				material:	512.38	69,170.63
				manopera:	19.79	2,671.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
38	RPCB17A1 [2]	Chituire gauri cu chit rasini epoxi la elemente beton armat injectate	m	135.00	211.27	28,521.99
				material:	192.45	25,980.75
				manopera:	12.82	1,731.24
				utilaj:	6.00	810.00
				transport:	0.00	0.00
39	RPCJ08B1 [1]	Tencuieli pentru realizarea hidroizolatiei NBIGREY	mp	65.00	137.70	8,950.35
				material:	90.07	5,854.29
				manopera:	47.63	3,096.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
40	RPCJ49D1 [1]	Realizare tencuiala restaurare alba Plaster Wite	mp	65.00	1,244.06	80,863.64
				material:	1,200.09	78,005.72
				manopera:	43.97	2,857.92
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
41	TRA01A10	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	tona	360.00	20.00	7,200.00
				material:	0.00	0.00
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	20.00	7,200.00
42	TRB05A15	Transportul materialelor prin purtat direct.materiale...comode sub 25 kg distanta 50m	tona	360.00	99.66	35,877.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	99.66	35,877.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Lucrari noi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:	691,946.79	413,587.95	27,910.90	7,200.00	1,140,645.64
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 % 0.00	9,305.73	0.00	0.00	9,305.73
Total inclusiv Cheltuieli directe:	691,946.79	422,893.68	27,910.90	7,200.00	1,149,951.37
Cheltuieli indirecte	10.0000 % 69,194.68	42,289.37	2,791.09	720.00	114,995.14
Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	761,141.47	465,183.05	30,701.99	7,920.00	1,264,946.50
Profit	5.0000 % 38,057.07	23,259.15	1,535.10	396.00	63,247.33
Total inclusiv Beneficiu:	799,198.54	488,442.20	32,237.09	8,316.00	1,328,193.83
TOTAL GENERAL (fara TVA):					1,328,193.83
TVA:	19.00%				252,356.83
TOTAL GENERAL:					1,580,550.66

Executant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reparatii acoperis Biserica, hidroizolatii pereti, refacere tencuiei exterioare si reparatii instalatii electrice

OBIECTUL: Constructii si instalatii Biserica Surdila Gaiseanca

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

Beneficiar: Parohia Surdila Gaiseanca

Proiectant: _____

Executant: SC LARAPEU CONSTRUCT SRL

CEEA CE VOI VISATI, NOI CONSTRUIM!

LARAPEU
CONSTRUCT



- lei -

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	EA01A2	Tub izolant IP-PVC montat ingropat cu D=16 mm	m	1,200.00	16.58	19,892.27
				material:	3.39	4,063.79
				manopera:	13.19	15,828.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
2	EA01B2	Tub izolant IP-PVC montat ingropat cu D=32mm	m	15.00	19.72	295.83
				material:	4.33	65.00
				manopera:	15.39	230.83
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
3	EA18A1	Doza centralizatoare, din tabla, pentru conductori, montati în tuburile coloanelor individuale sau colective, având dimensiunile de 200x100x100 mm	buc	10.00	39.40	394.05
				material:	6.80	67.95
				manopera:	32.61	326.10
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4	EB02A1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea pîna la 4 mmp	m	3,500.00	1.13	3,971.07
				material:	0.04	123.87
				manopera:	1.10	3,847.20
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
4.L	4826880	Conductor fy 1x 1,5 s 6865	m	3,605.00	1.10	3,965.50
5	EB02A1	Conducta de cupru, cu izolatie, introdusa în tuburi izolante sau de protectie de orice fel, conducta având sectiunea pîna la 4 mmp	m	400.00	1.13	453.84
				material:	0.04	14.16
				manopera:	1.10	439.68
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
5.L	4826892	Conductor fy 1x 2,5 s 6865	m	412.00	1.80	741.60
6	EB03A1	Conducta de aluminiu, cu izolatie, montata pe izolatori, inclusiv montarea izolatoarelor pe dibluri de lemn, conducta având sectiunea pîna la 4 mmp	m	100.00	11.87	1,186.54
				material:	0.51	50.70
				manopera:	11.36	1,135.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
6.L	3250102	Cablu CYYF 4X1.5 mm	m	102.00	9.50	968.99

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	ED03A1	Comutator unipolar serie, constructie normala, sau constructie impermeabila (flans) montat îngropat	buc	8.00	23.37	186.92
				material:	10.18	81.40
				manopera:	13.19	105.52
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
7.L	5520366	Comutator cumpana st.symbol 0176 10 A ;250 v	buc	8.00	15.00	120.00
8	ED08A1	Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie normala sau constructie impermeabila (flans), cu sau fara contact de protectie (nul), montata îngropat	buc	12.00	21.90	262.80
				material:	10.18	122.10
				manopera:	11.72	140.70
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
8.L	4343201	Priza dubla ST cu CP	buc	12.00	18.00	216.00
9	ED10K1	Buton de actionare si comanda pentru actionare la distanta, etans, montat pe dibluri de material plastic	buc	7.00	21.65	151.52
				material:	1.13	7.89
				manopera:	20.52	143.63
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
9.L	3270778	Luminibloc cu acumulator	buc	7.00	172.00	1,204.00
10	EE08E1	Candelabru (lustra) pentru lampi cu incandescenta, cu 6 brate	buc	3.00	29.18	87.54
				material:	0.60	1.80
				manopera:	28.58	85.74
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
10.L	5105295	Candelabru cu 6 brate pt. lampi cu incandescenta	buc	3.00	550.00	1,650.00
11	EE05J1	Aplica montata dibluri mat. plastic, cu 2 brate	buc	10.00	37.00	369.95
				material:	21.24	212.40
				manopera:	15.76	157.55
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
11.L	5420105	Aplica cu led 15w complet echipata	buc	10.00	180.00	1,800.00
12	EE12G1	Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente tubulare etans, montat pe dibluri de material plastic	buc	2.00	24.82	49.63
				material:	2.10	4.20
				manopera:	22.72	45.43
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
12.L	5327024	Corp de iluminat de siguranta pentru interventii 36w	buc	2.00	250.00	500.00
13	EE14A1	Lampa (bec sau tub), montata în interiorul constructiilor sau pe elementele exterioare ale acestora cu incandescenta, pîna la 1000 W	buc	60.00	3.30	197.86
				material:	0.00	0.00
				manopera:	3.30	197.86
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
13.L	5521406	Bec cu led 15w	buc	60.00	15.00	900.00
14	EE14B1	Lampa (bec sau tub), montata în interiorul constructiilor sau pe elementele exterioare ale acestora fluorescenta tubulara, la corp de iluminat neetans sau etans	buc	2.00	4.03	8.06
				material:	0.00	0.00
				manopera:	4.03	8.06
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
14.L	5101067	Corp iluminat aparent FIPAD - LED 9w tip aplica - IP65	buc	2.00	200.00	400.00

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	
15	EF03A1	Tablou electric, format panou, dulap, celula sau pupitru, având greutatea pîna la 150 kg	buc	1.00	369.16	369.16
				material:	48.19	48.19
				manopera:	320.97	320.97
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
15.L	5630310	Tablou electri TE	buc	1.00	2,100.00	2,100.00
16	EF09A1	Racordarea conductelor din cupru, la borne (aparate, motoare, tablouri electrice), conducta având sectiunea de pîna la 10 mmp (exclusiv)	buc	15.00	11.72	175.87
				material:	0.00	0.00
				manopera:	11.72	175.87
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16	EG01I1	Tija de captare, pentru instalatii de paratrasnete, tija fiind de tip PV - 1, de 5 m	buc	1.00	1,950.36	1,950.36
				material:	1,597.52	1,597.52
				manopera:	352.84	352.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
16.L	5200144	Prevector PDA complet echipat cu conductoare de coborare, H=2 m, R=20 M	buc	1.00	6,450.00	6,450.00
17	EG09C1	Protectie pentru conducta de coborîre, pe lungime de 1,80 m, executata din otel cornier cu aripi egale, având dimensiunile 40 X 40 X 4 mm	buc	2.00	50.79	101.58
				material:	33.20	66.41
				manopera:	17.59	35.17
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
18	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de împamîntare	buc	3.00	101.56	304.69
				material:	51.00	153.00
				manopera:	50.56	151.69
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
19	EH05C1	Încercarea tablourilor de distributie, de comanda de protectie, de semnalizare, a pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu cleme panouri metalice sau dulapuri metalice	buc	1.00	543.75	543.75
				material:	0.00	0.00
				manopera:	338.55	338.55
				utilaj:	205.20	205.20
				transport:	0.00	0.00
20	EI01A1	Diblu metalic cu diametrul nominal de 6 -8 mm	buc	40.00	5.50	219.84
				material:	0.00	0.00
				manopera:	5.50	219.84
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
20.L	6313306	Diblu metalic cu autofrezare pentru surub M 8	buc	40.00	3.00	120.00
21	W1P06A	Verificari si incercari la les...6,10(15)kv	buc	1.00	992.43	992.43
				material:	0.00	0.00
				manopera:	322.43	322.43
				utilaj:	670.00	670.00
				transport:	0.00	0.00
22	EG08F1	Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamînt, montata în pamînt, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din otel lat zineat, de 40x5 mm, montata în teren foarte tare	m	120.00	91.32	10,958.59
				material:	29.40	3,528.00
				manopera:	61.92	7,430.59
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00

STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
23	EI05A1	Acoperirea cu mortar de ciment a tuburilor de protectie si a conductelor punte (INTENC) asezate pe planseul de beton un tub, cu diametrul pîna la 16 mm	m	200.00	7.50	1,500.26
				material:	1.64	327.78
				manopera:	5.86	1,172.48
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
24	RPCU11B1	Executarea de santuri pentru montarea conductelor cu sectiunea...de 31-80 cmp în zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment	m	200.00	8.43	1,685.44
				material:	0.00	0.00
				manopera:	8.43	1,685.44
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
25	W1R08A	Electrod din teava de otel 60x4,5mm...nezincata, pentru priza de legare la pamant,lea inalta tensiune	m	30.00	111.26	3,337.80
				material:	111.26	3,337.80
				manopera:	0.00	0.00
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
26	TSA16B1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune...in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1.5m, teren mijlociu	mc	50.00	48.73	2,436.56
				material:	0.00	0.00
				manopera:	48.73	2,436.56
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
27	TSD01A1	Imprastierea cu lopata a pamant. afinat, strat uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. teren...teren usor	mc	50.00	6.60	329.76
				material:	0.00	0.00
				manopera:	6.60	329.76
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
28	TSD18B1	Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din :...teren mijlociu	mc	50.00	36.64	1,832.04
				material:	1.10	55.00
				manopera:	35.54	1,777.04
				utilaj:	0.00	0.00
				transport:	0.00	0.00
	procent	material	manopera	utilaj	transport	total
	Cheltuieli directe:	35,065.05	39,441.86	875.20	0.00	75,382.11
	Alte cheltuieli directe:					
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)	2.2500 %	0.00	887.44	0.00	887.44
	Total inclusiv Cheltuieli directe:	35,065.05	40,329.30	875.20	0.00	76,269.55
	Cheltuieli indirecte	10.0000 %	3,506.50	4,032.93	87.52	7,626.96
	Total inclusiv Cheltuieli indirecte:	38,571.55	44,362.23	962.72	0.00	83,896.51
	Profit	5.0000 %	1,928.58	2,218.11	48.14	4,194.83
	Total inclusiv Beneficiu:	40,500.13	46,580.34	1,010.86	0.00	88,091.33
	TOTAL GENERAL (fara TVA):					88,091.33
	TVA:	19.00%				16,737.35
	TOTAL GENERAL:					104,828.68

Executant,

Reprezentant legal,



STADIUL FIZIC: Instalatii electrice

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
----------	----------	----------	----------	----------	------------------

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reparatii acoperis Biserica, hidroizolatii pereti, refacere tencuiei exterioare si reparatii instalatii electrice

Beneficiar: Parohia Surdila Gaiseanca

Proiectant: _____

Executant: SC LARAPEU CONSTRUCT SRL

CEEA CE VOI VISATI, NOI CONSTRUIM!

LARAPEU
CONSTRUCT



C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	7000010 @Burlan din tabla diametru 80-110 de culoare inclusiv sistemele de prindere	m	100.00	50.00	5,000.00		0.01
2	7000009 @Jgheab din tabla, inclusiv sistemele de prindere	m	100.00	50.00	5,000.00		0.01
3	5107152 Abajur pentru aplica cu brat	buc	20.24	10.00	202.40		0.01
4	7300057 Acetona tehn cal I stas 6366-69	kg	20.25	15.00	303.75		0.02
5	5904809 Aliaj de lipit staniu-plumb marca LP 30G	kg	17.50	35.00	612.50		0.02
6	5904782 Aliaj de lipit staniu-plumb marca lp 60	kg	0.59	55.00	32.18		0.00
7	6202806 Apa industriala pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	5.00	11.00	55.00		5.00
8	6202818 Apa industriala pentru mortare si betoane de la retea	mc	13.41	11.00	147.48		13.41
9	5420105 Aplica cu led 15w complet echipata	buc	10.00	180.00	1,800.00		0.03
10	6110132 Aracet CPMB, ntr 3979-75	kg	125.40	20.00	2,508.00		0.13
11	3700390 Banda din otel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1n	kg	18.00	7.00	126.00		0.02
12	6621533 Banda izolatoare din pinza cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	m	36.00	0.50	18.00		0.00
13	5521406 Bec cu led 15w	buc	60.00	15.00	900.00		0.01
14	6200535 Benzina de extractie tip 80/120 s 45	l	0.15	7.00	1.05		0.00
15	6200573 Benzina auto neetilata tip co/r 75 normala s 176	l	5.88	7.00	41.16		0.01
16	6311982 Bratară din otel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	buc	60.00	20.00	1,200.00		0.03
17	7306661 Bumbac de sters	kg	0.15	5.00	0.75		0.00
18	3250102 Cablu CYYF 4X1.5 mm	m	102.00	9.50	968.99		0.03
19	5105295 Candelabru cu 6 brate pt. lampi cu incandescenta	buc	3.00	550.00	1,650.00		0.02
20	2301549 Caramida goluri vert.m 50 cal.a C1 290x140x 88 balot s5185	buc	280.44	4.00	1,121.76		1.28
21	2301551 Caramizi GVP 290 x 140 x 88 mm,M 50 calitatea 1, stas 5185	buc	836.40	5.00	4,182.00		3.76

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
22	6311231 Carlig din otel zincate pentru jgheaburi	buc	150.00	20.00	3,000.00		0.11
23	7309326 Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	kg	0.17	5.00	0.83		0.00
24	2600933 Carton bitumat strat acop nisip ca 400 100cmx20m s 138	mp	495.00	33.00	16,335.00		0.97
25	2250100 Cherestea pentru sarpanta	mc	34.69	1,700.00	58,976.40		27.75
26	6101337 Chit de cutit alb 1522 c.101-2 stas 6592-80	kg	58.80	10.55	620.34		0.06
27	20017715 Chit epoxy	kg	81.00	300.00	24,300.00		0.08
28	2100373 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 vrac s 1500	kg	9,289.00	1.00	9,289.00		9.29
29	2100385 Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci s 1500	kg	186.80	1.00	186.80		0.19
30	2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	kg	36.00	1.00	36.00		0.04
31	2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) saci	kg	623.10	1.00	623.10		0.62
32	2100206 Ciment portland alb tip 1 75% alb pa 25 saci s 7055	kg	8.55	1.00	8.55		0.01
33	5520366 Comutator cumpana st.simbol 0176 10 A ;250 v	buc	8.00	15.00	120.00		0.00
34	4826880 Conductor fy 1x 1,5 s 6865	m	3,605.00	1.10	3,965.50		0.11
35	4826892 Conductor fy 1x 2,5 s 6865	m	412.00	1.80	741.60		0.02
36	6308651 Confectii metalice pentru cruci inclusiv suporturile	kg	300.00	30.00	9,000.00		12.51
37	3500295 Cornier aripi eg.lam cald s 424 40x 40x 4 OL 37-1n	kg	9.20	7.00	64.40		0.01
38	3500831 Cornier aripi eg.lam cald s 424 60x 60x 6 OL 37-1n	kg	1.41	7.00	9.87		0.00
39	3501055 Cornier aripi eg.lam cald s 424 70x 70x 7 OL 37-1n	kg	7.50	7.00	52.50		0.01
40	5327024 Corp de iluminat de siguranta pentru interventii 36w	buc	2.00	250.00	500.00		0.01
41	5101067 Corp iluminat aparent FIPAD - LED 9w tip aplica - IP65	buc	2.00	200.00	400.00		0.00
42	5886801 Cuie cu cap conic tip A 2,24x 50 s 2111	kg	75.00	6.50	487.50		0.08
43	5886928 Cuie cu cap conic tip A 3,0 x 60 s 2111	kg	0.53	6.50	3.41		0.00
44	5887049 Cuie cu cap conic tip A 1 5 x120 OL 37, s 2111	kg	246.41	6.50	1,601.67		0.25
45	5886942 Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	kg	330.91	6.50	2,150.88		0.33
46	5893787 Cuie pentru constructii	kg	2.52	6.50	16.40		0.00
47	6715217 Curba PVC tip bergman 90 gr. DN 16 nii 5795	buc	323.99	0.50	161.99		0.00
48	6715255 Curba PVC tip bergman 90 gr. DN 32 nii 5795	buc	2.25	2.00	4.50		0.00
49	7312440 Cutie cu eclisa de separatle simbol ces.	buc	3.00	45.00	135.00		0.02

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
50	6829551 Cutie tabla neagra 1,5 mm (pt.cofraje glisante) \$	kg	12.00	5.00	60.00		0.01
51	7317191 Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia a	kg	468.00	15.00	7,020.00		0.47
52	7317206 Diasil (prod.ignifug pe baza silicat sodiu) solutia b	kg	1,989.00	20.00	39,780.00		1.99
53	6313306 Dibliu metalic cu autofrezare pentru surub M 8	buc	46.00	3.00	138.00		0.00
54	6719251 Dibliu PVC marimea 1 nii-1030-75	buc	42.00	0.40	16.80		0.01
55	7319280 Doza pentru aparate pentru tuburi izolante usor protejate -aip	buc	20.00	10.00	200.00		0.00
56	7319307 Doza ramif.pt.tub.protej.tip. patrat simb.ripp mar.29	buc	2.25	10.00	22.50		0.00
57	7319321 Doza ramif.pt.tub.protej.tip. rotund simb.rip mar.13	buc	180.00	10.00	1,800.00		0.02
58	2904248 Dulap rasin lng.tiv.cl.d gr28-58mm L = 3-3,50m lt16-30cm	mc	3.12	1,700.00	5,304.00		1.56
59	2918718 Dulap fag.scurt.neab.cl.a.gR = 80mm L = 1-1,7m IT = 8cm	mc	8.14	1,700.00	13,841.40		6.51
60	2904327 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 38mm lun G = 3,00m s 942	mc	14.82	1,700.00	25,197.40		7.41
61	2904406 Dulap rasinos tivit clasa A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942	mc	14.42	1,700.00	24,520.80		7.21
62	2961301 Dulapi de fag impregnati pentru schela	mc	0.67	1,700.00	1,143.76		0.54
63	5900712 Electrode sud.ol.nealiat s 1125/2 e44c 2,5	kg	5.00	35.00	175.00		0.01
64	2100880 Filer de calcar tip 1,saci, s 539	kg	191.10	0.75	143.33		0.19
65	5904299 Flux (pasta decapanta) pt.lipirea cositorului nid 270-61*	kg	0.20	95.00	18.53		0.00
66	6716778 Folie de poliet. tubulare extrud. G = 0,03-0,15	kg	2.99	20.00	59.80		0.00
67	2948050 Ghermele carbolinizate	buc	14.76	1.95	28.78		0.01
68	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	16.24	1,700.00	27,608.00		8.12
69	2908749 Grinda rasin.cu 4 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0.42	1,700.00	719.10		0.21
70	2914152 Grinda stejar cu 2 fete G = 12/12-15/25mm L = 5-6m	mc	0.08	1,700.00	127.50		0.06
71	6001630 Hirtie slef.usc.sticla foi 23x30 gr 10 s1581	buc	147.00	1.00	147.00		0.00
72	7326594 Intaritor tip TETA NI 6573-75 sau echivalent	kg	1.49	75.00	111.38		0.00
73	2100830 Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	kg	51.80	3.00	155.40		0.05
74	2958990 Lemn de foc foioase tari l 1m livrabil din depozit	kg	450.00	1.30	585.00		0.45

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
75	2901052 Lemn foc rasinoase deseuri	tona	0.23	1,300.00	292.50		0.23
76	7327500 Lindatox 20% concentratie (emulsie) mich-nii 1222-58	kg	177.00	41.23	7,297.71		0.18
77	3270778 Luminibloc cu acumulator	buc	7.00	172.00	1,204.00		0.00
78	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	2.04	1,700.00	3,468.00		1.22
79	17000753832 Material marunt pt constructii	lei	175.00	1.00	175.00		0.02
80	2204818 Mozaic din piatra alba, saci G = 0,5x1,0mm	kg	48.30	1.20	57.96		0.05
81	6713568 Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 16 s 7176	buc	240.00	0.50	120.00		0.00
82	6713594 Mufa PVC neplast.imbin.prin lip.pn 10 DN 32 s 7176	buc	3.00	1.30	3.90		0.00
83	2200575 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	42.20	170.00	7,174.00		56.97
84	2200642 Nisip sortat spalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm	mc	0.48	170.00	81.60		0.65
85	2200513 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	mc	1.74	170.00	295.12		2.34
86	2200525 Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	0.81	170.00	137.31		1.09
87	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	544.00	6.00	3,264.00		0.54
88	2000030 Otel beton profil neted OB 37, stas 438 D = 6 mm	kg	73.00	6.00	438.00		0.07
89	3435828 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 40 x 6	kg	6.00	6.00	36.00		0.01
90	3435658 Otel lat lam.cald s 395 OL 37-1N IT = 40 x 5	kg	192.00	6.00	1,152.00		0.19
91	3435402 Otel lat laminare la cald, s395 OL 37-1N IT = 30 x 12 mm grosime	kg	1.75	6.00	10.50		0.00
92	3407900 Otel rotund laminat la cald s 333 OL 37-1N D = 60	kg	1.40	6.00	8.40		0.00
93	720020487 Packer cu lamele 12 mm	buc	371.25	4.50	1,670.63		0.04
94	2948098 Pervaz baghete pentru usi cher.rasin. 32/19 mm.	m	651.00	5.00	3,255.00		1.30
95	5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, s 922	buc	4.00	0.50	2.00		0.00
96	5840950 Piulita hexagonala uzuala s 922 OL 37 A M 12	kg	64.98	12.12	787.56		0.06
97	5841069 Piulita patrata M 16 gr. 6 s 926	buc	123.90	0.50	61.95		0.00
98	2925412 Placa PFL dure standard calii 1fn 1830x1700x6,0 mm, s 6986	mc	0.10	1,200.00	121.10		0.10
99	7334761 Plasa relon 9x6m ptr.siguranta la execut invelitorilor	buc	0.14	4,353.94	609.55		0.00
100	2005315 Plasa sarma zincata ochiuri hexagonale sau trapezoidale cu latura 16,0x0,6x1500 mm, s 2542	kg	277.60	25.00	6,940.00		0.28

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
101	5200144 Prevector PDA complet echipat cu conductoare de coborare, H=2 m, R=20 M	buc	1.00	6,450.00	6,450.00		0.00
102	4343201 Priza dubla ST cu CP	buc	12.00	18.00	216.00		0.00
103	3832205 Procurare tabla tip Lindab de 0.5 mm grosime cu sport 50%	mp	675.00	150.00	101,250.00		0.07
104	3518541 Profil U ar eg lam cald u14 OL 37-1N s 564	kg	48.50	6.00	291.00		0.05
105	3241121 Profile decorative exterioare din polistiren extrudat	m	21.00	120.00	2,520.00		0.00
106	600000398 Rasina epoxidica tip Koester 2C Flex (A+B)	kg	675.00	100.00	67,500.00		0.07
107	2918782 Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80-2,50m	mc	7.75	1,700.00	13,175.00		6.20
108	2918794 Rigla fag neaburite cl.b tiv. G = 50/50-80/80mm L = 1,80-4m	mc	1.50	1,700.00	2,550.00		1.20
109	5883110 Saiba plata pentru lemn A M 22 OL 34 s 7565	kg	24.38	13.61	331.81		0.02
110	5882025 Saiba prec.plata pentru met A M 3 OL 34 s 5200	kg	0.01	51.33	0.72		0.00
111	5882257 Saiba prec.plata pentru met A M 18 OL 34 s 5200	kg	0.04	9.37	0.40		0.00
112	3805279 Sarma moale zincata D = 0,8 mm, OL 32 s 889	kg	11.70	4.71	55.11		0.01
113	2915572 Scindura fag lunga tivita cls C gR = 40mm lun G = 2,00m s 8689	mc	3.81	1,700.00	6,473.60		3.05
114	2903983 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 3,50m s 942	mc	1.33	1,700.00	2,252.50		0.66
115	2903995 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s 942	mc	11.33	1,700.00	19,252.50		5.66
116	2904004 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 24mm L = 4,50m s 942	mc	0.01	1,700.00	16.73		0.00
117	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	kg	437.33	10.00	4,373.29		0.44
118	2905955 Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	mc	0.01	1,700.00	17.00		0.01
119	3803128 Sirma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	kg	5.10	6.65	33.92		0.01
120	3805322 Sirma moale zincata D = 1,25 OL 32 s 889	kg	8.50	6.00	51.00		0.01
121	3805372 Sirma moale zincata D = 2 OL 32 s 889	kg	2.46	6.00	14.76		0.00
122	20012772 Surub autofiletant TN 3.5x35 mm	buc	2,700.00	0.06	162.00		0.01
123	5836741 Surub cu cap inecat crestet l 3 x 25 f1 s 1452	buc	40.00	0.10	4.00		0.00
124	5836777 Surub cu cap inecat crestet l 3 x 40 f1 s 1452	buc	182.00	0.10	18.20		0.00
125	5838373 Surub cu cap patrat pentru lemn l 2 x 200 f1 s 1455	buc	123.90	1.19	147.44		0.06

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
126	5827702 Surub pentru fundatii grosolan A M 16x 200 gr. 4.8 s 2350	buc	4.00	11.00	44.00		0.00
127	5827594 Surub pentru fundatii grosolan f M 12x 200 gr. 4.8 s 2350	kg	93.44	6.70	626.05		0.09
128	3617622 Tabla groasa 10x 2000 OL 37-1N s 437	kg	21.00	8.00	168.00		0.02
129	3600370 Tabla neagra cal.1 cl.u s1946 0,80x 750x1500 OL 34	kg	0.74	8.00	5.88		0.00
130	5630310 Tablou electri TE	buc	1.00	2,100.00	2,100.00		0.01
131	2205719 Talc macinat s 11124	kg	7.80	2.13	16.61		0.01
132	3253517 Teava otel fara sudura 57 x 3,6 1.0309 din 2448	m	5.00	75.00	375.00		0.02
133	3108475 Teava pentru constructii fara sudura LC 60 x 5 / OLT 35 s 404/2	m	30.00	110.00	3,300.00		0.20
134	3306003 Teava pentru instalatii.zinc nefil.uuii- 50(2) OL 32 1 s 7656	m	16.88	75.00	1,265.63		0.08
135	2640010 Tencuiala decorativa tip Baumit ral 9010	kg	1,368.00	25.00	34,200.00		0.14
136	20018631 Tencuiala hidroizolanta	kg	292.50	20.00	5,850.00		0.29
137	2101335 Tencuiala restaurare alba Plaster White	kg	1,560.00	50.00	78,000.00		1.56
138	6704701 Tub izolat tip i.p. (bergman) 16 stas 6990	m	1,212.00	1.50	1,818.00		0.10
139	6704672 Tub izolat tip i.p. (bergman) 32 stas 6990	m	15.15	2.00	30.30		0.00
140	2100713 Var pasta pentru constructii tip 2	mc	3.33	450.00	1,498.08		4.66
141	2607838 Vata minerala 150 mm grosime	mp	171.70	140.00	24,038.00		3.43
142	6103220 Vopsea alba (fp) v.101-1 ntr 90-80	kg	105.84	20.00	2,116.80		0.11
143	7358286 Zincarea la cald otel-bet.benzibare,profile,table ond.	dmp	1,434.00	2.00	2,868.00		0.01
TOTAL			lei	731,726.84			204.72

Executant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reparatii acoperis Biserica, hidroizolatii pereti, refacere tencuiei exterioare si reparatii instalatii electrice

Beneficiar: Parohia Surdila Gaiseanca

Proiectant: _____

Executant: SC LARAPEU CONSTRUCT SRL

CEEA CE VOI VISATI, NOI CONSTRUIM!

LARAPEU
CONSTRUCT



C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera (-om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	18 Dulgher	462.55	36.64	16,947.83	
2	10751 Dulgher constructii	4,654.66	36.64	170,546.65	
3	20261 Electrician cabluri subterane	14.80	36.64	542.27	
4	11131 Fierar beton	203.86	36.64	7,469.46	
5	11551 Instalator electrician	1,125.04	36.64	41,221.36	
6	11611 Instalator sanitar	46.00	36.64	1,685.44	
7	12231 Izolator hidrofug	376.17	36.64	13,782.98	
8	12321 Izolator termic	69.00	36.64	2,528.16	
9	221421 Lacatus constr. metal-b	45.21	36.64	1,656.37	
10	221441 Lacatus constructii metalice	29.07	36.64	1,065.12	
11	221431 Lacatus constructii metalice-b	283.89	36.64	10,401.80	
12	22521 Montator aparataj electric	144.86	36.64	5,307.49	
13	12551 Montator prefabricate beton	49.00	36.64	1,795.36	
14	29931 Muncitor deservire constructii masini	0.00	36.64	0.10	
15	19931 Muncitor deservire constructii montaj	111.47	36.64	4,084.20	
16	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	1,053.28	36.64	38,592.17	
17	29921 Muncitor deservire c-tii masini	60.50	36.64	2,216.72	
18	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	272.14	36.64	9,971.23	
19	319721 Muncitor incarcare-descare materiale	169.20	36.64	6,199.49	
20	19621 Sapator	221.80	36.64	8,126.75	
21	22731 Sudor electric	11.84	36.64	433.94	
22	13111 Tinichigiu sant.	228.88	36.64	8,386.34	
23	13141 Tinichigiu santier	801.28	36.64	29,358.76	
24	13451 Zidar	2,151.28	36.64	78,823.02	
25	13341 Zugrav vopsitor	834.36	36.64	30,570.95	
	Total ore manopera:	13,420.14			
	TOTAL	lei		491,713.96	

Executant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reparatii acoperis Biserica, hidroizolatii pereti, refacere tencuieli exterioare si reparatii instalatii electrice

Beneficiar: Parohia Surdila Gaiseanca

Proiectant: _____

Executant: SC LARAPEU CONSTRUCT SRL

CEEA CE VOI VISATI, NOI CONSTRUIM!

LARAPEU
CONSTRUCT



C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tarif unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	4802 Autolaborator mobil pt incerc electr. pt. linii de in alta tensiune pe auto 3t	2.00	335.00	670.00
2	4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t	0.60	342.00	205.20
3	7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw	3.82	150.00	572.55
4	3709 Centrala de beton semiautomatizata 8-20mc/n	7.21	350.00	2,523.50
5	2503 Electrocompresmobil de joasa presiune 1,1-3,9 mc/min	8.10	100.00	810.00
6	6702 Macara de fereastră 0,15tf	1.28	80.00	102.00
7	9502 Masina de gaurit rotopercutanta	270.00	16.50	4,455.00
8	2210 Schela metalica tubulara s=640 mp g=13,5 t	3,868.60	5.00	19,343.00
9	4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l	6.99	15.00	104.85
	Total ore utilaje:	4,168.59		
	TOTAL	lei		28,786.10

Executant,

Reprezentant legal,



OBIECTIV: Reparatii acoperis Biserica, hidroizolatii pereti, refacere tencuiei exterioare si reparatii instalatii electrice

Beneficiar: Parohia Surdila Gaiseanca

Proiectant: _____

Executant: SC LARAPEU CONSTRUCT SRL

CEEA CE VOI VISATI, NOI CONSTRUIM!

LARAPEU
CONSTRUCT



C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile cumulat pe proiect

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km parcursi	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A10 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 10 km.	360.00			20.00	7,200.00
2	TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	276.00			20.00	5,520.00
	TOTAL		lei			12,720.00

Executant,

Reprezentant legal,

